



Mitteilungsvorlage

GB / AZ / Sachbearbeiter III / - / Dorena Wagner	Datum 09.07.2014			
Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP	öffentl.	nicht öffentl.
Ortsbeirat Bad Salzig	14.07.2014		X	

Ausbau der Ortsdurchfahrt L 212 in Bad Salzig

Der Landesbetrieb Mobilität Bad Kreuznach plant den Bestandsausbau der Ortsdurchfahrt L 212 in Bad Salzig. Bei der in Rede stehenden Maßnahme handelt es sich um eine Deckschichterneuerung der Landesstraße L 212 innerhalb der Ortsdurchfahrt Bad Salzig auf einer Länge von ca. 1,65 km. In einem Teilabschnitt ist jedoch auch ein Vollausbau notwendig.

Weiterhin ist es vorgesehen, im Bereich der Binger Straße sechs Pflanzbeete in der Fahrbahn einzuordnen. Die Lage der Pflanzbeete ist in dem als *Anlage 1* beigefügten Lageplan ersichtlich.

Die Maßnahme untergliedert sich in die nachfolgend aufgeführten Bauabschnitte, diese sollen zeitlich getrennt voneinander durchgeführt werden:

- 1. BA: Bestandsausbau zwischen der OD-Grenze Bad Salzig und dem „Wehrweg“, Länge ca. 575 m.
- 2. BA: Bestandsausbau zwischen „Wehrweg“ und „Binger Straße“, Länge ca. 590 m.
- 3. BA: Deckschichterneuerung in der „Binger Straße“ zwischen Pfarrer-Nick-Straße und Anschluss zur nördlichen Ab- und Auffahrt zur B 9, Länge ca. 480 m.
- 4. BA: Deckschichterneuerung der nördlichen Ab- und Auffahrt zu B 9, Länge ca. 70 m.

Der Bestandsausbau der L 212 sieht im Wesentlichen die Deckschichterneuerung im Tiefeinbau vor. Punktuell und in nicht zusammenhängenden Teilflächen (Schadstellen) wird die Asphaltbinder- bzw. Asphalttragschicht erneuert.

Lediglich auf einer Länge von ca. 110 m erfolgt ein Vollausbau der Fahrbahn und auf einer Länge von ca. 60 m eine Erneuerung des Asphaltoberbaues.

Am Brückenbauwerk in der Salzbornstraße werden die Brüstungsmauern und eine Flügelmauer aus Natursteinen instand gesetzt sowie ein ca. 6 m langes Rohrgeländer errichtet. Der vorh. Natursteinpflasterstreifen im Bauwerksbereich wird mit Asphalt überbaut.

Im Zuge dessen, soll durch den Landesbetrieb Mobilität in dem Ausbauareal seitens der Stadt Boppard sowie der Kanalwerke der Stadt Boppard die nachfolgenden aufgeführten Arbeiten mit ausgeführt werden:

- Austausch von beschädigten Bordsteinen,
- Reparatur von beschädigten Bordsteinen,
- Optimierung der vorhandenen Bushaltestelle im Bereich der Mittelrheinklinik in der Salzbornstraße,
die bauliche Gestaltung ist in der beigefügten *Anlage 2* ersichtlich,
- abschnittsweise Gehwegsaniegerung mittels Asphalt,
- Erneuerung von Schachtabdeckungen.

Weiterhin werden die Einbauteile der vorhandenen Wasserleitung (Schieber- und Hydrantenkappen) in Regie des Zweckverbandes RheinHunsrückwasser erneuert.

Es ist vom Landesbetrieb Mobilität vorgesehen die gesamten Bauarbeiten an der L 212 kurzfristig, im Zeitfenster von Juli 2014 bis September 2014, durchzuführen.

Handwritten signature and initials in blue and black ink, located in the bottom right corner of the page.